



FGPR010- Versión 4.0

CONTROL DE VERSIONES					
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo					
0.1	JC			02-08-12	Versión Original

PROJECT CHARTER

	SIGLAS DEL PROYECTO
Proyecto de implantación e implementación de un sistema de gasoductos	PIISG

El proyecto "PIISG" consiste en habilitar y poner en servicio la nueva red de gas natural (Ubicado en Pachacámac) de la empresa Mafev Gas según los estándares del PMI y el soporte mediante la herramienta MS Project.

La habilitación consistirá en poner en operación la siguiente infraestructura:

- 35 km de gasoducto de acero 30"
- 5 km de gasoducto de acero 20"
- Capacidad de operación de 320,000 Sm3/h

El desarrollo del proyecto estará a cargo de las siguientes personas:

- Ing. John Carrillo, PMP Director de Proyectos
- Ing. Arturo Hurtado, Sponsor
- Ing. Julio Salas, Cliente Interno de Operaciones
- Ing. Jhonatan Mercado, Supervisor Redes

El proyecto será realizado desde el 02 de agosto hasta el 30 de noviembre, considerando el periodo de ejecución (Inertización, gasificación, pruebas de hermeticidad y Odorización) desde el 01 de octubre hasta el 31 de octubre.

La gestión del proyecto se realizará en las instalaciones de Mafev Gas, distrito de Surco, bajo responsabilidad de la misma empresa; la etapa de ejecución se realizará en los Distritos de Lurín.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, SERVICIO O CAPACIDAD A





El producto principal es el Sistema de Distribución, el cual será diseñado para una vida útil no menor a lo que resta del periodo de concesión.

El proyecto consiste en la instalación de la siguiente infraestructura principalmente:

- 35 km de gasoducto de acero 30"
- 5 km de gasoducto de acero 20"
- capacidad de operación de 320,000 Sm3/h. En el cual se instalará una Trampa de lanzamiento de scrapers (raspadores, pigs).
- Estación Terminal (*Terminal Station*), en la cual se instalará una Trampa de Recepción de *scrapers* (Raspadores, *pigs*).

Las siguientes actividades se ejecutarán en el sistema de gasoducto:

- Inertización
- Gasificación y Presurización
- Pruebas de Hermeticidad
- Odorización del gas
- Pruebas de performance y control de Equipos.

El resumen del cronograma del proyecto es el siguiente:

	Etapa	Fecha de Inicio	Fecha de Fin
1	Gestión del proyecto	02/08/2012	30/11/2012
2	Inertización	01/10/2012	05/10/2012
3	Gasificación	08/10/2012	19/10/2012
4	Pruebas de Hermeticidad	15/10/2012	26/10/2012
5	Odorización de gas	29/10/2012	09/11/2012
6	Pruebas de Performance	12/11/2012	16/11/2012

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES, NO FUNCIONALES, DE CALIDAD, ETC., DEL PROYECTO/PRODUCTO

El Sponsor y cliente tienen los siguientes requisitos:

- F: Niveles aceptables de presión y temperatura
- F: Operación del Sistema de Supervisión, Control y Adquisición de Datos SCADA
- F: Niveles aceptables de Odorización
- NF: Cero accidentes
- NF: Cumplimiento de requisitos de HSE
- NF: Permisos Municipales
- FC: Normativa de Calidad con cumplimiento de procesos estándares

OBJETIVOS DEL PROYECTO: METAS HACIA LAS CUALES SE DEBE DIRIGIR EL TRABAJO DEL PROYECTO EN TÉRMINOS DE LA TRIPLE RESTRICCIÓN

Сонсерто	OBJETIVOS	CRITERIO DE ÉXITO
1. ALCANCE	Cumplir con los entregables de habilitación y puesta en servicio	Aprobación de entregables
2. TIEMPO	Cumplir con el plazo solicitado por el cliente	27 de noviembre (03 días antes del fin del proyecto)
3. Соѕто	Cumplir con el presupuesto estimado de USD 50.000 para la habilitación.	···· -· - ·
4. CALIDAD	Cumplir con las métricas de calidad del proyecto	Elaboración de entregables de acuerdo a las necesidades del cliente

FINALIDAD DEL PROYECTO: FIN ÚLTIMO, PROPÓSITO GENERAL, U OBJETIVO DE NIVEL SUPERIOR POR EL CUAL SE





Incrementar la capacidad del Sistema de Distribución en 320,000 Sm3/h			
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: MOTIVOS, RAZONES, O ARGUMENTOS QUE JUSTIFICAN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.			
JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA JUSTIFICACIÓN CUANTITATIVA			
Generar ingresos de distribución de gas natural	Flujo de Ingresos		
Aumentar la cantidad de clientes de la empresa	Flujo de Egresos		
	VAN		
	TIR		
	RBC		

DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO.			
Nombre	John Carrillo JC	NIVELES DE AUTORIDAD	
REPORTA A	Raúl Mejía RM	Exigir el cumplimiento de los entregables del	
SUPERVISA A	CT, JT	proyecto	

Cronograma de Hitos del Proyecto.			
HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO	FECHA PROGRAMADA		
Inertización	01/10/2012 a 05/10/2012		
Gasificación	08/10/2012 a 19/10/2012		
Pruebas de Hermeticidad	15/10/2012 a 26/10/2012		
Odorización de gas	29/10/2012 a 09/11/2012		
Pruebas de performance	12/11/2012 a 16/11/2012		

ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO.			
Organización o Grupo Organizacional Rol que desempeña			
Mafev Gas	Cliente		
Supervisores Ejecución del proyecto			
Gran Montecarlo Proveedores de Servicio			
Comunidad	Observadores		
Municipios	Gestor de Permisos Municipales		
Osicar	Fiscalizadores		

Principales Amenazas del Proyecto (Riesgos Negativos).
Problemas con las comunidades
Fallas operativas en el Sistema de Distribución durante la habilitación (reducción de presión, bajos niveles de Odorización, fugas de gas natural) Problemas con los municipios

Principales Oportunidades del Proyecto (Riesgos Positivos).
Apoyo y política del gobierno (Nuevas leyes)
Mejora de relaciones con comunidades
Lecciones aprendidas para futuros proyectos





PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO.		
Сопсерто	Монто	
Habilitación	USD 50,000	
Reservas de contingencia	USD 5,000	
Reserva de gestión	USD 2,500	
Planificación	USD 15,000	
Inertización	USD 15,000	
Pruebas de Hermeticidad	USD 15,000	
Odorización	USD 80,000	

SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO.				
- N OMBRE	E MPRESA	CARGO	FECHA	
Arturo Hurtado	Mafev Gas	Gerente General		